

Утверждаю:
 Главный инженер
 ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
 А.В. Парфенов
 2019г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование объекта	«Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. № 98_5937
2.	Месторасположение объекта	г. Новороссийск п. Верхнебаканский ул. Орловская, 11
3.	Основание для выполнения работ	Договор подряда
4.	Срок выполнения работ по заданию	Начало работ – июнь-июль 2019г. Окончание работ – август-сентябрь 2019г.
5.	Вид строительства	Ремонт теплоизоляции газоходов
6.	Застройщик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
7.	Технический Заказчик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
8.	Генеральный подрядчик	Подрядчик определяется по результатам проведения Запроса предложений
9.	Состав и объем работ	Дефектная ведомость на ремонт теплоизоляции газоходов на объекте «Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. № 98_5937
10.	Требования к качеству	Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами
11.	Требования к сметной документации	Выполнить локальный ресурсный сметный расчет в ГЭСН
12.	Требования к Подрядчику	12.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 12.2 Наличие собственного квалифицированного персонала, техники и оборудования. 12.3 Устойчивое финансовое состояние. 12.4 Наличие положительных рекомендаций от заказчиков предшествующих объектов, соответствующих заданному по объёму и уровню ответственности работ.
13.	Особые условия	13.1 Работы выполняются в условиях действующего предприятия. 13.2 Работы производятся после оформления акта-допуска на территории ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 13.3 Работы производятся после инструктажа персонала подрядчика в службе охраны труда

		ОАО «Верхнебаканский цементный завод» 13.4 Производство работ разрешается после согласования ППР на демонтажные работы.
14.	Режим выполнения работ	Согласовывается с учётом режима работы действующего предприятия.

Начальник ОКС ОАО «ВБЦЗ»



А.М. Бахчагулян



Утверждаю:
Главный инженер
ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
А.В. Парфенов
2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт теплоизоляции газоходов на объекте: «Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. № 98_5937, ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием газоходов на объекте «Установка газоочистки печи и сырьевой мельницы», инв. № 98_5937, цементного завода ОАО «Верхнебаканский цементный завод», необходимо выполнить нижеперечисленные восстановительные работы:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разборка покровного слоя теплоизоляции газоходов листового металла	м ²	9	
2	Разборка теплоизоляции газоходов из минеральной ваты	м ³	0,1	
3	Восстановление основного теплоизоляционного слоя	м ³	5,2	Тех Баттс 100 фирмы Rockwool t=200, сетка металлическая оцинкованная 20x20
4	Покрытие изоляции криволинейных поверхностей оцинкованным листовым металлом толщиной 0,8мм с заготовкой покрытия	м ²	65	клепки 4.8x20, саморезы 5.5x32 (с увелич. сверлом)
5	Монтаж кронштейнов с применением сварки для крепления покровного слоя.	кг	46	полоса 50*4
6	Крепление заклепками соединительных швов покровного слоя	м	250	клепки 4.8x20
7	Установка стальной бандажной ленты на покровной слой теплоизоляции	м	264	бандажная лента 20x0,8

Высота расположения газоходов от 20м до 60м, диаметр газоходов до 4,2м. Работы выполнять с применением систем канатного доступа.

Дефектная ведомость является основанием для составления сметного расчёта.

Начальник ОКС

Заместитель начальника ОКС

Инженер технического надзора

Начальник производственного цеха

А.М. Бахчагулян

Э.М. Шахнамазов

А.Е. Гордиенко

Е.А. Небольсин